

**PROVINCIA DI ROVIGO
COMUNE DI OCCHIOBELLO**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I Progettisti:



CAUDURO - MISCHIATTI

Architetti Associati

Responsabile Area Urbanistica

Feltrin Geom. Luigi

Martello Geom. Fabio

S. Maria Maddalena, Marzo 2018

COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE Green Park							
N.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	U.M.	IMPORTO
1	Scavo di sbancamento per cassonetti stradali.	MC	3.462,00	€	5,00	€	17.310,00
2	Scavo per condotta rete di pubblica fognatura acque bianche.	MC	376,00	€	13,00	€	4.888,00
3	Sabbia da riciclo per allettamento condotte acque bianche sp. cm 10.	MC	25,00	€	21,00	€	525,00
4	Condotte pubblica fognatura acque bianche:						
	A) Pead a doppia parete Ø315	ML	78,00	€	29,00	€	2.262,00
	B) Pead a doppia parete Ø 400	ML	167,00	€	43,00	€	7.181,00
	C) Pead a doppia parete Ø 500	ML	70,00	€	52,00	€	3.640,00
5	Rinfiacco tubazioni rete acque bianche.	MC	310,00	€	21,00	€	6.510,00
6	Pozzetti di linea rete acque bianche tipo prefabbricati in CAV a tenuta stagna, poz. 80x80 h 90 rivestito con resina epossidica	N	15,00	€	260,00	€	3.900,00
7	Elementi di rialzo monolitico: 100x100x25	N	15,00	€	50,00	€	750,00
8	Chiusini in ghisa sferoidali per pozzetti acque bianche classe 400.	N	15,00	€	55,00	€	825,00
9	Scavo per condotta rete di pubblica fognatura acque nere Ø 200 H cm 140 L cm 60	MC	252,00	€	13,00	€	3.276,00
10	Sabbia da riciclo per allettamento condotte acque nere sp. cm 10.	MC	21,00	€	21,00	€	441,00
11	Condotta pubblica fognatura acque nere PVC Ø 200 o tubazioni in polietilene tipo SN8 .	ML	350,00	€	18,00	€	6.300,00
12	Pozzetti di linea rete acque nere tipo monolite D100, internamente rivestiti con resina epossicatramosa	N	13,00	€	300,00	€	3.900,00

13	Rialzo monolitico DN100/625 H cm 60/85	N	13,00	€	50,00	€	650,00
14	Rinfianco tubazioni rete acque nere.	MC	214,00	€	21,00	€	4.494,00
15	Chiusini in ghisa sferoidali per pozzetti acque nere classe 400.	N	24,00	€	55,00	€	1.320,00
16	Sabbia da riciclo per cassonetto stradale sp. cm 30.	MC	1.483,00	€	21,00	€	31.143,00
17	Fornitura e posa di materiale inerte da riciclo 40/70 sp cm 20	MC	989,00	€	32,00	€	31.648,00
18	Allacciamenti ai lotti acque bianche N° 24:						
	A) scavo (1,20 x 0,60 x 6,00).	MC	104,00	€	13,00	€	1.352,00
	B) condotta Ø 160 o tubazioni in polietilene tipo SN8 se approvate.	ML	144,00	€	15,00	€	2.160,00
	C) ripristino cassonetto.	MC	91,00	€	21,00	€	1.911,00
	D) pozzetti di consegna 50 x 50 comprensivi di coperchio in c.a. TP con botola e sifone tipo veggetti	N	24,00	€	175,00	€	4.200,00
19	Allacciamenti ai lotti acque nere N° 24:						
	A) scavo (1,20 x 0,60 x 6,00).	MC	104,00	€	13,00	€	1.352,00
	B) condotta Ø 160 o tubazioni in polietilene tipo SN8.	ML	144,00	€	15,00	€	2.160,00
	C) ripristino cassonetto.	MC	91,00	€	21,00	€	1.911,00
	D) pozzetti di consegna 50 x 50 comprensivi di coperchio in c.a. TP con botola e sifone tipo veggetti	N	24,00	€	175,00	€	4.200,00
20	Caditoie stradali N° 30:						
	A) scavo (1,20 x 0,60 x 6,00).	MC	130,00	€	13,00	€	1.690,00
	B) condotta Ø 200 o tubazioni in polietilene tipo SN8 .	ML	180,00	€	18,00	€	3.240,00
	C) ripristino cassonetto.	MC	130,00	€	21,00	€	2.730,00
	D) pozzetti caditoia sifonati.	N	30,00	€	175,00	€	5.250,00
	E) chiusini in ghisa classe D400	N	30,00	€	140,00	€	4.200,00
21	Cordonate stradali a) cm 14x18x30	ML	510,00	€	25,00	€	12.750,00
22	Pezzi speciali per accessi carrai.	ML	64,00	€	28,00	€	1.792,00

23	Scavo a Sez. obbligata per rete di elettrificazione						
a	Scavo	MC	80,00	€	13,00	€	1.040,00
b	Rinfianco	MC	80,00	€	21,00	€	1.680,00
24	Rete di elettrificazione:						
	A) linea BT biforo Ø 125	ML	333,00	€	7,50	€	2.497,50
	B) allacciamenti ai lotti Ø 63 corrugato.	ML	192,00	€	6,50	€	1.248,00
	C) pozzetti dim. 60 x 60 comprensivi di chiusini con marchio ENEL.	N	8,00	€	260,00	€	2.080,00
	D) cassette di derivazione.	N	4,00	€	300,00	€	1.200,00
25	Scavo a Sez. obbligata per rete telefonica						
a	Scavo	MC	75,00	€	13,00	€	975,00
b	Rinfianco	MC	75,00	€	21,00	€	1.575,00
26	Rete telefonica:						
	A) linea principale Ø 125.	ML	310,00	€	7,50	€	2.325,00
	B) allacciamenti ai lotti Ø 63 corrugato.	ML	192,00	€	6,50	€	1.248,00
	C) pozzetti tipo P8 comprensivi di chiusini con marchio TELECOM.	N	7,00	€	390,00	€	2.730,00
	D) colonnine di derivazione comprensive di pozzetto.	N	4,00	€	300,00	€	1.200,00
27	Plinti per pali illuminazione pubblica comprensivi di chiusini.	N	13,00	€	175,00	€	2.275,00
28	Corrugato in PVC Ø 125 a doppia parete per rete illuminazione pubblica.	ML	337,00	€	7,50	€	2.527,50
29	Sabbia da riciclo per sottofondo marciapiedi sp. cm 15	MC	90,00	€	21,00	€	1.890,00
30	Calcestruzzo con rete elettrosaldata per marciapiedi sp. cm 15	MQ	616,00	€	18,50	€	11.396,00
31	Stabilizzato per cassonetto stradale sp. cm 10.	MC	433,00	€	33,50	€	14.505,50
32	Binder sp. cm 7.	MQ	4.329,00	€	12,00	€	51.948,00
33	Manto d'usura sp. cm 3.	MQ	4.329,00	€	8,00	€	34.632,00
34	VM (verde mitigazione), livellamento	MQ	13.000,00	€	5,00	€	65.000,00
35	Segnaletica stradale verticale	N	21,00	€	200,00	€	4.200,00
36	Segnaletica stradale orizzontale:						
	A) posti auto	N	62,00	€	65,00	€	4.030,00
	B) passaggi pedonali	N	3,00	€	100,00	€	300,00

	C) incroci	N	1,00	€	110,00	€	110,00
37	Fornitura e Posa di pali Hft = m 8 con sorgenti luminose tipo a LED completo di ogni accessorio	N	13,00	€	1.500,00	€	19.500,00
38	Preparazione terreno e Seminagione Verde Pubblico	MQ	1.070,00	€	5,00	€	5.350,00
39	Piantumazione	N	8,00	€	200,00	€	1.600,00
TOTALE PARZIALE						€	420.923,50
RETE IDRICA							
N.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	U.M.	IMPORTO
1	Esecuzione condotta di acquedotto comprensiva di oneri di sicurezza, autorizzazioni, prove, collaudi, spese tecniche ed imprevisti a cura di POLESINE SERVIZI S.p.a. rif. preventivo prot. 8335 modificato il 29/11/06	N	1,00	€	35.000,00	€	35.000,00
2	allacciamento ai lotti	N	24,00	€	1.000,00	€	24.000,00
TOTALE PARZIALE						€	59.000,00
RETE DI METANIZZAZIONE							
N.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	U.M.	IMPORTO
1	Estensione rete di distribuzione gas comprensiva di opere di scavo, fornitura e posa di tubazioni, fornitura e posa gruppo di riduzione, prestazione di terzi e di manodopera interna e collegamento alla rete esistente a cura di ENEL RETE GAS S.p.a. rif. preventivo prot. 853/06	N	1,00	€	28.000,00	€	28.000,00
TOTALE PARZIALE						€	28.000,00
						€	
TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE						€	507.923,50